Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Nr ZSpT.261.39.2025

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie obejmuje usunięcie/demontaż płyt gipsowych z powłoką ołowianą oraz ich utylizację z pomieszczenia po byłym RTG zlokalizowanym w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa pomieszczeń po dotychczasowym gabinecie stomatologicznym”.
2. Zakres prac powinien obejmować:
   - rozbiórkę ścian zawierających płyty ołowiane przedstawione na projektach graficznych stanowiących załącznik numer 1 i 2 do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (atest higieniczny oraz karta charakterystyki materiału płyt gipsowych z powłoką ołowianą stanowią załącznik numer 3 i 4 do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia),
   - odpowiednie zabezpieczenie zdemontowanych płyt ołowianych oraz oddanie ich do utylizacji (do protokołu odbioru prac wymagana karta odpadów),
   - wywóz gruzu powstałego z rozbiórki ścian.
3. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej stanu istniejącego, w zakresie niezbędnym dla wykonania przedmiotu zamówienia oraz określenia szczegółowego zakresu prac i wyceny kosztów i robocizny.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami jak również zgodnie ze sztuką budowlaną.

Piotr Halama

Elektronicznie podpisany przez Piotr Halama
Data: 2025.09.30 15:33:50 +02'00'